



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี อาคารกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๕.๑ นางจันทิมา	นิลจ้อย	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕.๒ นางรวิรัตน์	มีมุข	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.๓ นายสุพจน์	กองทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นางจันทิมา นิลจ้อย)  
ประธานกรรมการ



(นางรวิรัตน์ มีมุข)  
กรรมการ



(นายสุพจน์ กองทอง)  
กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลวังน้อย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	150,751.61	1.3074	197,092.67	
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไฟฟ้า				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....-%				
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			197,092.67	
	คิดเป็นเงินสด			197,000.00	



(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางจันทิมา นิลจ้อย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางรวิรัตน์ มีมุข)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายสุพจน์ กองทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ สรุป ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี  
สถานที่ติดตั้ง โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	เสาเข็ม คอร. I 0.15x0.15x2 ม.	12	ต้น	145.00	1,740.00	128.00	1,536.00	3,276.00	
1.2	ค้ำชุดิน	4	ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
1.3	ค้ำดินถม	3	ลบ.ม.	233.64	700.92	99.00	297.00	997.92	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	434.58	434.58	91.00	91.00	525.58	
1.5	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,090.00	2,090.00	306.00	306.00	2,396.00	
1.6	คอนกรีต 240 ksc	4	ลบ.ม.	2,170.00	8,680.00	306.00	1,224.00	9,904.00	
1.7	เหล็ก RB6	65	กก.	24.76	1,609.40	4.10	266.50	1,875.90	
1.8	เหล็ก DB12	110	กก.	21.49	2,363.90	3.30	363.00	2,726.90	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
1.10	ไม้แบบ	12	ตร.ม.	182.24	2,186.93	133.00	1,596.00	3,782.93	
1.11	ตะปู 3"	4	กก.	46.73	186.92	-	-	186.92	
1.12	J-Bolt Ø 20 มม. ยาว 90 ซม.	24	ตัว	90.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
1.13	Plate 100x100x4 มม.	1.88	กก.	22.80	42.96	10.00	18.84	61.80	
1.14	Plate 200x200x6 มม.	11.3	กก.	22.80	257.73	10.00	113.04	370.77	
1.15	เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม.	3	ท่อน	252.34	757.02	417.00	1,251.00	2,008.02	
1.16	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	8	ท่อน	252.34	2,018.72	308.40	2,467.20	4,485.92	
1.17	เหล็กตัว C 75x45x15x3.2 มม.	9	ท่อน	373.83	3,364.47	195.00	1,755.00	5,119.47	




(ลงชื่อ).....  
(นางจันทิมา นิลจ้อย)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  
(นางวีรัตน์ มีมุข)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
(นายสุพจน์ กอทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคา								
2.1	แผ่นหลังคาเมทัลชีท 0.35 มม.	21	ตร.ม.	150.00	3,150.00	70.00	1,470.00	4,620.00	
2.2	แผ่นครอบข้างเมทัลชีท	15	เมตร	80.00	1,200.00	50.00	750.00	1,950.00	
2.3	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	50	ตัว	2.34	117.00	-	-	117.00	
2.4	รางระบายน้ำฝน ขนาด 6"	9	เมตร	450.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
2.5	ท่อพีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5	4	ท่อน	392.52	1,570.08	300.00	1,200.00	2,770.08	
3	งานพื้น								
3.1	พื้นขัดมัน	27	ตร.ม.	104.00	2,808.00	40.00	1,080.00	3,888.00	
3.2	พื้นขัดทราย	6	ตร.ม.	-	-	30.00	180.00	180.00	
4	งานผนัง								
4.1	ผนังอิฐบล็อก	73	ตร.ม.	91.00	6,643.00	80.00	5,840.00	12,483.00	
4.2	งานฉาบปูนเรียบ	140	ตร.ม.	46.00	6,440.00	82.00	11,480.00	17,920.00	
4.3	ฝ้าถ่าง PVC กันน้ำ	28	ตร.ม.	110.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	27	ตร.ม.	135.00	3,645.00	100.00	2,700.00	6,345.00	
6	งานประตูหน้าต่าง								
6.10	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.50 x 2.00 ม.	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
7	งานพาสี								
7.1	งานพาสีกันสนิม	30	ตร.ม.	51.00	1,530.00	35.00	1,050.00	2,580.00	
7.2	งานพาสีน้ำ	168	ตร.ม.	36.00	6,048.00	38.00	6,384.00	12,432.00	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (นางจันทิมา นิตจ้อย)  
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางวรรีรัตน์ มีมุข)  
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายสุพจน์ กองทอง)

พยาบาลวิชาวชิพชำนานุกรการพิเศษ

พยาบาลวิชาวชิพชำนานุกรการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานประปา + งานสุขาภิบาล								
8.1	ท่อพีวีซี Ø 4"	3	ท่อน	626.17	1,878.51	400.00	1,200.00	3,078.51	
8.2	ท่อพีวีซี Ø 2"	4	ท่อน	186.92	747.68	120.00	480.00	1,227.68	
8.3	ข้อต่อสามทาง ขนาด 4" - 2"	4	ตัว	345.76	1,383.04	103.73	414.92	1,797.95	
8.4	ข้อต่อ 90 ขนาด 4"	2	ตัว	168.22	336.44	50.47	100.94	437.37	
8.5	ข้อต่อ 90 ขนาด 2"	4	ตัว	31.78	127.12	9.53	38.12	165.26	
8.6	ตะแกรงกรองฝุ่น FD	4	ตัว	25.00	100.00	-	-	100.00	
8.7	ถังบำบัดน้ำเสีย 1,600 ลิตร	1	ถัง	15,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
9	งานไฟฟ้า								
9.1	โคมไฟแอลอีดี 1 x 18 วัตต์	2	ชุด	224.00	448.00	115.00	230.00	678.00	
9.2	ไฟทาวนไลท์ 4" แอลอีดี 9 วัตต์	4	ชุด	60.00	240.00	115.00	460.00	700.00	
9.3	สายไฟ VAF 2x2.5 sqmm.	40	เมตร	20.00	800.00	16.00	640.00	1,440.00	
9.4	สายไฟ VAF 2x1.5 sqmm.	80	เมตร	13.00	1,040.00	14.00	1,120.00	2,160.00	
9.50	ท่อร้อยสายไฟ EMT 3/4"	10	ท่อน	110.00	1,100.00	24.00	240.00	1,340.00	
	รวมราคางานต้นทุน (ค่าวัสดุและค่าแรง)							150,751.62	
	FACTOR F : 1.3074							197,092.67	
	เงินสุทธิ							197,000.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิรัตน์ มีมุข) กรรมการ

(นางจินตนิมา นิลจ้อย) ประธานกรรมการ (นางวิรัตน์ มีมุข) กรรมการ

(นายสุพจน์ กองทอง)  
นายกช่างโยธาชำนาญงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

พยาบาลวิชาวชิพชำนาญการ

พยาบาลวิชาวชิพชำนาญการพิเศษ